

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar

- 1. PDF GAMBAR BOX CULVERT JALAN AMARTA 3m x 3m x7m DTO.pdf [Download]
- 2. 3. Spesifikasi Umum 2018 Rev.2 TERKENDALI.pdf [Download]

Rancangan Kontrak

- 1. RK Tender Amarta.pdf [Download]

Daftar Kuantitas dan Harga/Biaya

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Keterangan	Kunci Baris
Mobilisasi	LS	1		✖
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1		✖
Jembatan Sementara	LS	1		✖
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1		✖
Galian Biasa	M3	68,11		✖
Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	106,1		✖
Beton Struktur fc20 MPa	M3	85,36		✖
Beton fc10 MPa	M3	5,52		✖
Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	8.077,96		✖
Pembongkaran Beton	M3	17		✖
Pengecatan Loneng	M2	22,78		✖

1. D. Spesifikasi Umum 2010 Rev.2 TERKENDALIPAT [\[Download\]](#)
2. GBR. PDF PEMBANGUNAN BOX CULVERT JL. MALABAR. DTO ok.pdf [\[Download\]](#)

Rancangan Kontrak

1. RK Tender Malabar.pdf [\[Download\]](#)

Daftar Kuantitas dan Harga/Biaya

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Keterangan	Kunci Baris
Mobilisasi	LS	1		✖
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1		✖
Jembatan Sementara	LS	1		✖
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1		✖
Galian Biasa	M3	56,56		✖
Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	82,12		✖
Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	41,25		✖
Beton Struktur fc20 MPa	M3	76,9		✖
Beton fc10 MPa	M3	2,52		✖
Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	3.635,25		✖
Anyaman Kawat Yang Dilas (Wire Mesh)	Kg	802,93		✖
Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	78		✖
Pengecatan Loneng	M2	9,96		✖

Informasi Lainnya

1. Identifikasi Bahaya.pdf [\[Download\]](#)